

Fritlægning af vandløb på Hammer Møllevej 6

Projektet handler om at frigra ve den eksisterende rør lagte vandledning, så vi sikrer os at den ikke gror til i fremtiden, når vi planter skov i nærheden.

Det drejer sig om ca. 300 lbm rørledning i ca. 1,5 m dybde, som opgraves og jorden fordeles ud på det omkringliggende areal. Vandløbet etableres med åbne sider i svingende anlæg fra 1:1 til 1:4. Der udlægges blandede sten i vandløbet, for at bremse vandet og sikre sig mod erosion. Desuden etableres der en overkørsel i hver sin ende med ø600 mm pvc rør.

Udgifter til projektet afholdes af ansøger. Projektet forventes igangsat så snart gyldig tilladelse haves.

