



NOTE:

Koter, koordinater og stationeringer er i meter.
Øvrige ubenævnte mål er i meter. Der må ikke måles på tegningen.
Koordinater er angivet i DKTM2 og koter refererer til DVR90.
Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyningen og Infrastruktur.

For denne entrepris gælder Vejdirektoratets "Almindelige Arbejdsbeskrivelser" (AAB).
Dette indebærer, at alt arbejde med jord, belægninger, afvanding og udstyr skal udføres i overensstemmelse med de tekniske krav og specifikationer i de gældende AAB'er.
Entreprenøren er ansvarlig for at sikre, at materialer og udførelse lever op til leverandørens anvisninger.
Kørebanefærdsmærkning udføres med hvid termoplastisk materiale.
Opstilling af tavler aftales med tilsynet forinden.
Tavler skal være iht. Vejregler - "Færdselstavler, Tavleoversigt".

Ladestander 1 til 4 etableres af NORLYS, 5-6 af anden leverandør og 7-8 af anden leverandør.

SIGNATURER:

- | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------------------|
| — | Vejprojekt | | Færdselstavle med stander |
| — | Grundkort | | Pylon |
| — | Matrikelskel | | Kørebane, asfalt |
| — | Afskærmning | | Helle, fliser 30x30 cm |
| — | Forslag til natladepladser | | Rabatkantsten i beton, b=15 cm |
| — | Kørebanefærdsmærkning, 0,1 m | | Fortovskantsten i beton, b=12,5 cm |
| — | Terrænskråning, A = 2 | | Rabat, græs |
| — | Skrædespand | | Busk, maks højde 0,5 m |
| — | Ladestander | | Fortovsfliser i beton, 62,5x47x7 cm |
| — | Belysningsmast | | Helle, keglepullert |
| — | Ny afvandingsrist | | Toiletbygning, Scan-Plast - Type 15,4 |
