Udkast

Rikke Tovbjerg Simonsen

Lokal tlf.: 76812267
Mobil tlf.: 29332370
ritsi@vejle.dk

6. november 2026

J. nr.: 09.40.15-P19-2-26

§ 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven til cykelsti langs Fårupvej

Vejle Kommune har i april 2026 modtaget anmodning om at gennemføre en miljøvurdering af en cykelsti langs Fårupvej jævnfør miljøvurderingsloven.

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bilag 10e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne og 10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.

Vejle Byråd har XX truffet afgørelse om at give tilladelse til projektet, som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, jævnfør § 25 i miljøvurderingsloven.

Afgørelse

Jævnfør miljøvurderingslovens § 25, gives der tilladelse til en cykelsti lang Fårupvej som reguleret i miljøkonsekvensrapporten.

Projektet vurderes ikke at have væsentlige skadelige virkninger på miljøet, og kan derfor realiseres på betingelse af nedenstående vilkår og overvågning.

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

I anlægsfasen vil projektet medføre permanent arealinddragelse af ca. 825 m^2 § 3-beskyttet eng, svarende til ca. 5,25 % af engens samlede areal. Denne påvirkning vurderes som væsentlig, fordi der sker en varig ændring af en beskyttet naturtype. Der vil skulle udlægges erstatningsnatur i størrelsesforholdet 1:2.

Der skal også ryddes fredskov i forbindelse med projektet. Inddragelsen omfatter ca. 1.900 m^2 fredskovspligtigt areal, svarende til ca. 2,71 % af de berørte fredskovsarealers samlede areal, og vurderes ligeledes som en væsentlig påvirkning. De vil blive etableres erstatningsskov i størrelsesforholdet 1:2.

Der er registreret eller vurderet mulighed for forekomst af flere bilag IV-arter i eller nær projektområdet, herunder odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø, birkemus samt syv arter af flagermus. Vurderingerne konkluderer, at projektområdet ikke rummer væsentlige yngle- eller rastesteder for disse arter, og at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter vurderes opretholdt. Øvrige fredede og/eller rødlistede arter vurderes ligeledes ikke at blive påvirket af projektet. Påvirkningen af beskyttede arter vurderes derfor samlet

Teknik & Miljø
Plan & Energi

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

som ubetydelig, og projektet vil ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter.

Natura 2000
Projektområdet ligger indenfor Natura 2000-området N81 Øvre Grejs Ådal. I forbindelse med projektet fældes der træer i områder registreret som habitatnaturtypen bøg på muld (9130). Påvirkningen af habitatnaturtypen bøg på muld håndteres gennem kompenserende tiltag, så Natura 2000-områdets samlede naturindhold og funktion kan opretholdes, se vilkår herunder.

For bilag II-arterne er det vurderet, at projektområdet ikke rummer væsentlige yngle-, raste- og fourageringsområder for arterne på udpegningsgrundlaget, hvorfor det vurderes, at projektet kan gennemføres uden at hindre arterne i at opnå gunstig bevaringsstatus. Påvirkningen af bilag II-arterne vurderes derfor at være ubetydelig.

Vand og overfladevand
Projektet ændrer håndteringen af vej- og stivand.

I anlægsfasen er der fokus på at forebygge og håndtere eventuelle miljøpåvirkninger. Der kan opstå mindre spild af olie eller brændstof fra entreprenørmaskiner, men der vil være beredskab og procedurer til hurtigt at begrænse og opsamle eventuelle udslip.

Vand fra byggearbejdet og eventuelt oppumpet grundvand vil blive renset, før det ledes videre. Vandkvaliteten vil blive kontrolleret, og hvis der findes forurenende stoffer over de tilladte grænseværdier, vil vandet enten blive renset yderligere eller håndteret på anden forsvarlig måde.

Samlet vurderes det, at anlægsarbejdet kan gennemføres uden væsentlig risiko for forurening eller negative påvirkninger af vandområderne.

I driftsfasen vil vejvandet blive renset i et regnvandsbassin, inden det ledes til Skovdallund Mølle Bæk. De gennemførte vurderinger viser, at mængden af vand, der udledes fra bassinet, er meget lille sammenlignet med den naturlige vandføring i vandløbet. Derfor forventes udledningen ikke at medføre øget risiko for oversvømmelser, erosion eller andre fysiske påvirkninger af vandløbet.

Ved ekstreme regnhændelser, som er kraftigere end bassinets dimensioneringsgrundlag, kan der ske overløb fra bassinet. Et eventuelt overløb vil dog løbe ud over de omkringliggende engarealer og videre mod Fårup Sø, ikke direkte til Skovdallund Mølle Bæk.

Undersøgelser af næringsstoffer og vandkvalitet viser, at udledningen fra bassinet ikke vil medføre koncentrationer i vandløbet, som kan forringe den økologiske tilstand eller gøre det vanskeligere at opnå miljømålsætningerne. Tilsvarende vurderes udledningen heller ikke at påvirke vandtemperaturen i et omfang, der kan være skadeligt for fisk eller andre organismer.

For miljøfarlige stoffer som metaller og organiske forureningsstoffer forudsættes etablering af et filterbassin, som giver en ekstra rensning af vejvandet. Med denne løsning vurderes de gældende miljøkrav for vandkvalitet at være overholdt. Selv under situationer med meget lav vandføring i vandløbet forventes udledningen ikke at medføre skadelige koncentrationer af forurenende stoffer. Da vejvandet renses effektivt, forventes der heller ikke at ske ophobning af forurenende stoffer i vandløbets bundsediment eller negative påvirkninger af planter, smådyr, fisk og øvrigt dyreliv.

Samlet vurderes det, at regnvandsbassinet kan drives uden væsentlige negative påvirkninger af Skovdallund Mølle Bæk eller de nedstrømsliggende vandområder.

Kulturarv og arkæologi

I anlægsfasen kan jordarbejder i forbindelse med etablering af cykelsti, skråningsanlæg og regnvandsbassin påvirke arkæologiske interesser, herunder eventuelle ikke-kendte fund. Påvirkningen vurderes som potentielt væsentlig, men kan reduceres betydeligt ved arkæologisk overvågning og eventuelle undersøgelser, se vilkår herunder.

Projektet berører i begrænset omfang et beskyttet hulvejsspor. Påvirkningen af hulvejssporet vurderes som lille, idet projektet er tilpasset i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen med bl.a. en støttemur og gennemføres på vilkår, der skal beskytte sporet.

Anlægsarbejdet medfører endvidere en mindre visuel påvirkning af kulturmiljøet Skovdallund.

I driftsfasen vurderes der ikke at være påvirkning af arkæologiske interesser.

De beskyttede hulvejsspor bevares, og cykelsti, støttemur og regnvandsbassin er udformet og terrænтilpasset, så påvirkningen af sporenes oplevelsesværdi vurderes som ubetydelig til lille.

Påvirkningen af kulturmiljøet Skovdallund vurderes ligeledes som lille, idet projektet ikke vil opleves som særligt fremtrædende i forhold til omgivelserne omkring Skovdallund.

Samlet vurderes projektet ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger af kulturarv og arkæologi.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Af hensyn til fugle og flagermus skal træfældning ske i september og oktober, og der kan stilles skærpede krav til begrænsning af støv og andre gener.

Anlægsarbejdet skal foregå i sommerhalvåret, og der skal udlægges af nogle af de fældede træer på det tilstødende areal, så der ikke vil være en påvirkning af områdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander.

For påvirkning af habitatnaturtypen bøg på muld skal gennemføres kompenserende tiltag, herunder udlægning af dødt ved, fjernelse af opvækst af ahorn og strukturfældning på andre lokaliteter inden for Natura 2000-området. Minimum fem af de største fældede træer skal efterlades i det tilstødende skovstykke, således at kvaliteten af dette skovstykke øges. Vejle Kommune plejer det tilbageværende skov ved blandt andet at fjerne nyopvækst af ahorn, og ændrer forvaltningen af et nærliggende skovstykke indenfor habitatområdet, således at udviklingen af bøg på muld på dette areal fremmes, hvormed habitatnaturtypens forekomst i habitatområdet er uændret eller øget.

Anlægsarbejdet skal tilrettelægges, så Natura 2000-området påvirkes mindst muligt.

For at undgå eller reducere påvirkninger af arkæologiske interesser skal der i anlægsfasen gennemføres arkæologisk overvågning i overensstemmelse med udtalelser og anbefalinger fra Vejle Museerne. Overvågningen bør navnlig omfatte arealet, hvor regnvandsbassinet etableres, idet området vurderes at have et potentiale for forekomst af ikke-kendte fortidsminder.

Overvågning

På baggrund af vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten vurderes der ikke generelt at være behov for et selvstændigt overvågningsprogram for projektets miljøpåvirkninger. De væsentlige og moderate påvirkninger håndteres gennem de beskrevne afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag samt gennem vilkår i de nødvendige tilladelser og dispensationer.

Offentlighedens deltagelse

Offentligheden har været inddraget i processen.

Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold har været i høring fra 14. april 2026 til 28. april 2026. Der indkom ingen bemærkninger.

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelse, har været i offentlig høring fra 16. november 2026 til 16. december 2026.

Resume af høringen indskrives efter den offentlige høring.

Projektet

Vejle Kommune ønsker at anlægge en ca. 550 meter lang dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Fårupvej ved Skovdallundvej syd for Jelling, for at skabe mere trygge og sikre forhold for cyklister.

Cykelstien er en forlængelse af cykelstien langs Fårupvej fra Jelling og går fra Fårupgårdvej til parkeringspladsen ved Fårup Sø lige syd for Skovdallundvej.

Ved Skovdallundvej etableres en hævet flade og hastigheden for bilisterne sænkes fra 60 km/t til 50 km/t således, at cyklisterne har bedre mulighed for at krydse vejen.

Cykelstien etableres med en bredde på 2,5 meter. Mod kørebanen etableres en skillerabat med skærver i en bredde på 1,0-1,5 meter, mens der mod ydersiden etableres en græsrabat på 1,0 meter mod skråningen. Der etableres skråninger mod terræn.

Der opsættes autoværn mellem cykelstien og skråningen langs store dele af skråningen.

Cykelstien vil ikke blive belyst.

Projektets anlægsperiode forventes at strække sig over 7-8 måneder fra forår til efterår.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside den XX.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet over både retlige spørgsmål og kommunens skøn. Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt, sendes til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside

Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen gælder kun for det ansøgte, og erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendig for projektets realisering.