



- ### SIGNATURER
- #### FORKORTELSER
- BK Bundkote
  - VS Vandspejlskote
  - Regnvand - overfladevand til olieudskiller
  - Regnvand - tagvand/overfladevand
  - Spildevand
  - Dræn
  - Regnvand - terledning
  - Trykledning. Dimension bestemmes på baggrund af pumpeleverandørens beregninger.
  - Udførelse fra fedtudskiller
  - Vandlås
  - SFB Sandfang for FU/OU/PB
  - OU Sandfang ved olieudskiller er som NeutraSed 1000-150 eller tilsvarende
  - FU Sandfang ved fedtudskiller 2 er som NeutraSed 1000-150 eller tilsvarende
  - FU Fedtudskiller 1 er med integreret sandfang, som NeutraTip 2-200 eller tilsvarende
  - PU Fedtudskiller 2 NeutraSept 10 eller tilsvarende
  - PUB Prævedtagningsbrønd
  - PUB Pumpebrønd etableres med 2 pumper 104 l/s i alternerende drift, leveres og monteres iht. styreskab og alarm
  - RB/SFB/DB/VB Rensbrand/Sandfangsbrønd/Drænbrønd/Vejbrønd
  - Brænde afsluttes med botankølle og dækbel. D400 1 fast karm. I ubefæstede arealer afsluttes RB/SFB/DB med betondækbel. Sandfang er 70L.
  - Afløb fra linjeafvandingsokkelflugter
  - Ledninger under bygning - se tegning MUDK\_K08\_H1\_EF\_N301

### NOTER

Følgende basisbeskrivelser er gældende for arbejdet:

- Molio B2.120, Basisbeskrivelse - Jord
- Molio B2.125, Basisbeskrivelse - Jordarbejde med ledninger
- Molio B2.420, Basisbeskrivelse - Afløb i jord

Der må ikke måles på tegningen.

Alle tilslutningskoter kontrolleres i god tid inden arbejdet opstart.

Placering af eksisterende ledninger skal kontrolleres ved frigravning inden opstart.

Inden arbejdet påbegyndes indhentes oplysninger om evt. eksisterende rør, ledninger, mv. hos de stedlige myndigheder.

Det kan påregnes, at opgravningsmateriale kan genbruges til tilfyldning i det omfang, der er tale om sandmateriale. Dog skal der tilfyldes omkring ledninger med tilkøbt stenfrø sandmateriale. Evt. overskudsjord bortkøres iht. aftale med Vejle Kommune.

Der tilfyldes med tilkøbt sand som komprimeres med håndstamper omkring rør. Komprimering iht. gældende regler.

Det påhviler entreprenøren at sørge for opgravningstilfælde og afspærring iht. gældende regler.

Udgravning, afspærring og skiltning skal udføres iht. gældende vejregler.

Efter endt terrænregulering og beplantningsarbejde tilpasses dækbel til enkelte terræn- og belægningskoter.

All kloak udføres iht. gældende lovgivning og forsyningselskabets krav og anvisninger.

Dræn må ikke udføres med knæk, men lægges i buer. Dræn tilsluttes min. 20 cm over vandspejl (VS).

All kloak udføres iht. gældende lovgivning og forsyningselskabets krav og anvisninger.

Alle ubenævnte ledninger er e110 PVC min. fald 20 ‰ før første brønd og 10 ‰ efter.

Terledning lægges med min. 20 ‰ fald.

18d